

Nicolae Ciobanescu

DIRECTIA TEHNICA

ND-22881/40513

19 SEP. 2014

CAIET DE SARCINI

~~Cu privire la echiparea salii de sport cu plase de protectie interior si exterior a~~
Liceului Tehnologic NICOLAE CIORANESCU Str.Tt.Stancu Ion, Nr.35, Targoviste,
Judetul Dambovita

Liceul Tehnologic Nicolae Ciobanescu a beneficiat de curand, de executia si dotarea unei Sali de sport care are nevoie de plase de protectie atat la interior, cat si la exterior. Astfel, conform documentatiei tehnice elaborata de catre proiectantul general S.C. LOCAL CONSULT S.R.L. sunt necesare urmatoarele materiale si lucrari :

- Plasa de sarma zincata cu ochiuri patrate ;
- Montarea grilajelor metalice gata confectionate conform plansei DA 65 (vedere si sectiune) scara 1 :20, montarea se va face pe teava rectangulara cu conexpand-uri de fixare ;
- Vopsitorii cu vopsele de ulei in 2 straturi, pe tamplarie metalica ;
- Montrea la interior a plasei de protectie din polietilena 10x10x 0,22

Anexam la prezentul caiet de sarcini urmatoarele documente :

- Listele de cantitati, Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv Formularul F1
- Lista consumurilor de resurse materiale ;
- Lista consumurilor cu mana de lucru ;
- Plansa DA 65 – Detaliu grilaj fereastră plasa impletita -sarma zincata (care va fi montata la exterior).

MANAGER DE PROIECT
Dr.Ec. Daniela POPA



ASISTENT MANAGER
Ing.Elena PANAITESCU

PLASE DE PROTECTIE PENTRU SALA DE SPORT

LICEUL " N.CIORANESCU"

LISTE DE CANTITATI

FORMULAR F1


OBIECTIV

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Crt./ devis general	Nr. cap./subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA		Din care C+M	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	3	4	5	6
1	1.2				
	Amenajarea terenului				
2	1.3				
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2				
	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1				
	Studii de teren				
5	3.3				
	Proiectare				
6	4				
	Investitia de baza 6.01 Lista de Dezive				
7	5.1				
	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :					
Taxa pe valoarea adaugata					
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :					

Cursul de referinta = 4.5096 lei/euro din data de 17.03.2014



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0313 45000000 REVIZIE PROIECT - CIORANESCU
 Obiectul: 0001 45000000 REVIZIE PROIECT

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 313108 PLASE DE PROTECTIE

Categoria de lucrari: 0100
 Preturile sunt exprimate in RON
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
Subcapitol (norma comasata)			a) Material	b) Manopera	c) Utilaj	d) Transport	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Denumire			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Sectiunea financiara										

001	CL23A1	MP.	109.530							
MONTAREA GRILAJELOR METALICE GATA										
CONFECTIONATE DIN PANOURI, PENTRU										
BALCOANE										
002	2004892	KG	109.530							
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI PATRAT 20,0 X1,										
0 X1500 S 2543										
003	3270802	M	225.480							
TEAVA PATRATA SI RECTANGULARA 2.0										
004	3270558	BUC.	82.000							
CONESPANDURI DE FIXARE 12X150										
005	CN10A1	MP.	65.000							
VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA										
EXECUTATE CU VOPSELE DE ULEI, IN										
2STRATURI										
005	6103218	KG	10.400							
VOPSEA ULEI ORICE CULOARE										
006	W1C11A1	MP.	861.730							
PLASA METALICA DE PROTECTIE PE CADRU DE										
OTEL, PANOU DIN PLASA FIX, MONTARE										

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: -85.0% UTI.: 0.0%

006 7651460 MP. 861.730
PLASA POLIETILENA 10X10X0.22

006 3500130 KG 120.000
CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S
424 25X 25X 3 OL37-1N

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Alte cheltuieli directe:					
-CAS:					
-SOMAJ:					
-FOND ASIGURARI DE SANATATE					
-FOND BOLI PROFESIONALE					
-FOND GARANTARE DR.SALARIALE					
-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII					
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					
TOTAL GENERAL DEVIZ:					

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FOND ASIGURARI DE SANATATE
- FOND BOLI PROFESIONALE
- FOND GARANTARE DR.SALARIALE
- CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					
TOTAL GENERAL DEVIZ:					

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)



PROIECTANT DE FIRMA INFERSERV (Tel:2109807)

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: REVIZIE PROIECT - CIORANESCU

Deviz: 313108

Nr. / Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	133 ZUGRAV VOPSTOR	33.150			
2	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	14.239			
3	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	674.729			
4	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	65.718			
5	227 SUDOR ELECTRIC	6.572			
	T O T A L	794.408	RON		
			EURO		

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

