

CAIET DE SARCINI

1. Date generale

1.1. Denumire autoritate contractanta:

MUNICIPIUL TARGOVISTE

Cod fiscal : 4279944

Adresa : *Str.Revolutiei nr.1-3, cod 130011, Targoviste, judetul Dambovita*

Telefon 0245 611,222 , fax 0245 217.951, www.pmtgv.ro

1.2. Tip contract : contract de furnizare

1.3. Denumire contract : **Achizitionare si montare plase de protectie de interior si exterior la Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu**

1.4. Procedura :

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului il constituie achizitionarea si montarea unor plase de protectie de interior si exterior pentru Sala de sport a Scolii cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu din Municipiul Targoviste.

3. Amplasamentul lucrarii

Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu, str. Calea Bucuresti, nr.28, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita

Suprafata construita Sala de sport 564,17 mp

3. Situatia existenta

In prezent, Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu a fost reabilitata, fiind formata din corpul existent P+1 si o Sala de sport anexata cladirii (corp nou), lucrarile fiind finalizate de constructor. Aceasta sala de sport nu a fost prevazuta prin proiectul aflat in implementare, cu plase de protectie de interior si exterior, fapt ce nu asigura desfasurarea in bune conditii a activitatilor sportive (volei, baschet, handbal) din cadrul unitatii de invatamant.

4. Durata executiei

Durata maximă de furnizare si montare este de **30 de zile**, de la semnarea contractului.

5. Cerinte

Conform documentatiei tehnice elaborate de proiectant se vor achizitiona si monta plase metalice de exterior pentru **6 ferestre** aflate vis a vis de terenul de sport; aceste sunt prezentate in detaliul de executie elaborat de proiectant.


Deasemenea, se vor achizitiona si monta plase de interior din polietilena, grosime fir 2,3 mm, cu ochi de 10 x10 cm, culoare verde, pe tot perimetrul salii de sport.

Se vor prezenta documente de calitate pentru materialele furnizate.

6. Continutul documentatiei

1. Detaliul de executie
2. Deviz de lucrari

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Constantin BALASA



MANAGER PROIECT
ing. Catalin GHEBOIANU

RESPONSABIL TEHNIC
ing. Gabriel VASILACHE



LOCAL CONSULT S.R.L.
 Str. Pit. Dițescu Stan, Nr. 1-4, et. 2, cod 130015, TÂRGOVIȘTE, DÂMBOVIȚA
 Tel./Fax (+40)245/211441, J15/863/2005, CUI R017863103
 Cont: RO89BTRLO1601202494136XX Banca Transilvania
 Cont: RO08TREZ2715069XX003048 Trezoreria Târgoviște
 E-mail: localconsult@gmail.com, localconsult@yahoo.com
 Website: www.localconsult.wgz.ro

ALLCERT Nr. Certificat: 00104 ISO 9001: 2008	ALLCERT Nr. Certificat: 00850 ISO 14001: 2004	ALLCERT Nr. Certificat: 00536 OHSAS 18001: 2007	ALLCERT Nr. Certificat: 00040 ISO 27001: 2005
---	--	--	--

JUDETUL DÂMBOVIȚA
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
 TÂRGOVIȘTE
 Nr. 21088 Catre,
 Ziua 29 LUNA AUG. 2014 ANUL

Ing. Turbatu Stelian
 MUNICIPIUL TARGOVISTE

S.C. LOCAL CONSULT S.R.L.
 TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA
 REGISTRATURA
 INTRARE
 IESIRE NR. 263
 ZIUA 28 LUNA 08 ANUL 2015

Ing. C. Ghelonea Referitor la adresa d-vs nr.20197/19.08.2014, va transmitem alaturat
 planșa DA65 cu detalii pentru plasele de protecție exterioară a ferestrelor salii de sport.

MR In ceea ce privește protecția ferestrelor spre interiorul salii de sport va
 propunem montarea unei plase din polipropilena, groime fir 2.3 mm, cu ochi
 de 10x10 cm, culoare verde, pe tot perimetrul salii de sport

SC LOCAL/CONSULT SRL TARGOVISTE
 ING. TURBATU STELIAN



Obiectivul: 0237 45000000 REABILITARE SCOALA SMARRANDA
 GHEORGHIO
 NCS+NR

Obiectul: 0013 45000000

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SM1638 PLASE DE PROTECTIE

Categoria de lucrari: 0300

Prezurile sunt exprimate in RON
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
crt.	(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	(RON /	(RON)	(col.3xcol4)
0	1	2	3	4
				5

001 CL23A1 MP. 70.200
 MONTAREA GRILAJELOR METALICE GATA
 CONFECTIONATE DIN PANOURI, PENTRU
 BALCOANE

002 2004892 KG 70.200
 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI PATRAT 20,0 X1,
 0 X1500 S 2543

003 3270802 M 85.000
 TEAVA PATRATA SI RECTANGULARA 2.0

004 3270558 BUC. 150.000
 CONESPANDURI DE FIXARE 12X150

005 CN10A1 MP. 70.200
 VOPSIORII PE TIMPLARIE METALICA
 EXECUTATE CU VOPSELE DE ULEI, IN
 2STRATURI

005 6103476 KG 11.232
 VOPSEA MARO ROSCAT (FP) V.731-3 NTR 90-
 80

006 W1C11A1 MP. 640.000
 PLASA METALICA DE PROTECTIE PE CADRU DE
 OTEL, PANOU DIN PLASA FIX, MONTARE

006 7651460 MP. 640.000
 PLASA POLIETILENA 10X10X0.22

006 3500130 KG 100.000
 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S
 424 25X 3 OL37-IN

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

